

Số: 02/TM-TTYT

Tân Lạc, ngày 21 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước. Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công làm sân chơi thể thao môn Pickleball tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc, sửa chữa lát lại nền, ốp tường nhà và chống thấm dột, sơn trần tại các khoa Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính & Tài chính Kế toán

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính & Tài chính Kế toán – Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc – Khu Mường Định, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 21 tháng 7 năm 2025 đến 08h00 ngày 01 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Yêu cầu bản báo giá: hàng hoá đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và quy cách của mã hàng hoá mới chào giá.

Nội dung báo giá như sau:

- Tiêu chí kỹ thuật

- Đơn vị tính

- Quy cách

- Số lượng

- Đơn giá (Đã có thuế xuất GTGT, nhân công, vật tư kèm theo (bê tông tươi, gạch lát nền, sơn chống thấm, bột bả, xi măng, cát...)).

- Thành tiền

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày (kể từ 16 giờ ngày 21/7/2025).

- Tài liệu và catalogue (nếu có)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết yêu cầu dịch vụ như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày HT dịch vụ
1	Thi công sân Pickleball	- Xử lý toàn bộ mặt bằng trước khi tiến hành thi công. - Đổ 01 lớp bê tông tươi dày 8cm.	297	M2	Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc	31/10/2025
2	Thi công sân cỏ	- Xử lý toàn bộ mặt bằng trước khi tiến hành thi công. - Đổ 01 lớp bê tông tươi dày 5cm.	330	M2	Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc	31/10/2025
3	Thi công trát nền giữa sân cỏ Pickleball và tường nhà khoa HSCC	- Xử lý toàn bộ mặt bằng trước khi tiến hành thi công. - Đổ 01 lớp đá mặt trộn xi măng dày 4cm.	152	M2	Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc (Phía sau khoa HSCC, trước sân khoa CSSKSS và khoa Khám bệnh).	31/10/2025
4	Sửa chữa, lát lại nền.	- Xử lý bóc toàn bộ chỗ bị bong, vỡ gạch. - Lát lại nền bằng gạch men.	204	M2	Tại các khoa HSCC 30 M2, khu truyền nhiễm 12 m2, Nhi 44 m2, khoa Khám bệnh 6m2, Khoa YHCT 62m2, Khu chạy thận nhân tạo 50m2.	31/10/2025
5	Xử lý chống thấm tại các	- Đục nền xử lý chống thấm.	04	Cái	Tại các khoa HSCC, khoa	31/12/2025

	nhà vệ sinh.	- Lát lại nền bằng gạch men.			Dược, khoa YHCT.	
6	Chống thấm mái nhà khu Truyền Nhiễm.	- Đục, chà mặt làm vệ sinh sạch sẽ. Xử lý chống thấm bằng bột bả và sơn chống thấm.	20	M2	Tại khu Truyền Nhiễm	31/12/2025
7	Sửa chữa khu chạy thận nhân tạo, khoa xét nghiệm và phòng Sơ sinh	- Xử lý bóc sạch lớp vữa trát bên ngoài. - Ốp tường bằng gạch men.	95	M2	Tại khu chạy thận nhân tạo, khoa Xét nghiệm-CDHA và khoa Nhi.	31/10/2025
8	Phá bỏ 02 bức tường (khu chạy thận nhân tạo),	Phá bỏ 02 bức tường (khu chạy thận nhân tạo),	06	M2	Tại khu chạy thận nhân tạo	31/10/2025
9	Sơn lại trần nhà khu chạy thận nhân tạo	- Xử lý bóc sạch lớp sơn cũ sơn lại bằng lớp sơn mới.	49	M2	Tại khu chạy thận nhân tạo	31/10/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Website: tтыthuyentanlac.vn;
- Lưu: VT, TCHC & TCKT

